แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเกษตรพัฒนา๓ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๕๘,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร, - งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ..... ๗๕๘,๐๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน แบบ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๖ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมานิตย์ กอปรกิจงาม ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวินิจ วิญญูธรรม กรรมการ

๗.๓ นายนัทฐิวุฒิ ผลเกิด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง แบบ ปร. 5

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	561,432.53	1.3624	764,895.67	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			764,895.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม)			764,000.00	
	(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอยืนยันกำหนดใช้ราคาค่างานก่อสร้างเดิม) ตามมติในคราวประชุมสภา อบต.บ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562				
		จำนวนเงินงบประมาณ		758,000.00	
	ตัวอักษร	**(เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,175.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	645.11	บาท / ตร.ม.		

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทำการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานิตย์ กอปรกิจงาม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวินิจ วิญญูธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัทฐิวุฒิ ผลเกิด)

ผู้ประมาณการ.....
(นายนัทฐิวุฒิ ผลเกิด)

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายมานิตย์ กอปรกิจงาม)

เห็นชอบ.....
(นางลำดวน ยอดภิรมย์)

อนุมัติ.....
(นายเกียว พันธ์เสน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

บัญชีแสดงปริมาณงาน

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 บ้านพลวง

ปริมาณงาน - งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

- งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.40 ลบ.ม.

- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านพลวง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14

ฝ่ายประมาณราคาหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง **ราคาน้ำมัน** ราคาขายปลีกภูมิภาค อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 (ราคา 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 **ราควัสดุ** (ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ของเดือน ธันวาคม 2562 และมกราคม 2563)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราควัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมรวมไหล่ทาง	705.00	ตร.ม.	-	-	1.69	1,191.45	1,191.45	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	58.75	ลบ.ม.	445.19	26,154.91	99.00	5,816.25	31,971.16	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,175.00	ตร.ม.	420.43	494,005.25	-	-	494,005.25	
	*รวมงานค่าไม้แบบ,ค่าเหล็กตะแกรง,ค่าบ่มคอนกรีต,ค่าแรงงานแล้ว								
10	งานเหล็กเสริม								
	*ราคารวมงานค่าทาสีหรือน้ำมันหล่อลื่น,ค่าหยอดยางรอยต่อ,ค่าแผ่นพลาสติก,ค่า METAL or PVC CAP								
	Expansion Joint RB 19 mm.	16.00	ม.	289.95	4,639.20	-	-	4,639.20	
	Contraction Joint RB 19 mm.	76.00	ม.	139.65	10,613.40	-	-	10,613.40	
	Longitudinal Joint DB 12 mm.	235.00	ม.	59.73	14,036.55	-	-	14,036.55	
11	งานไหล่ทาง	9.40	ลบ.ม.	529.31	4,975.51	-	-	4,975.51	
12	งานป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว (ก่อนดำเนินการ)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
13	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (หลังดำเนินการ)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมราคาต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น								561,432.53	

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงาน และแบบก่อสร้างก่อนกรอกค่างานต้นทุนให้ละเอียดมิฉะนั้นจะถือว่ายอมรับ ในรายละเอียดปริมาณงาน และแบบก่อสร้าง หากมีข้อขัดแย้งในรายละเอียดใดๆ จะถือเอารายละเอียดที่ทางราชการได้ประโยชน์ โดยผู้เสนอราคาเมื่อได้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่คิดมูลค่างานเพิ่มเติมในงานก่อสร้างครั้งนี้