แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,295,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 กันยายน 2564 เป็นเงิน 6,292,583.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 มานิตย์ กอปรกิจงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 นัทฐิวุฒิ ผลเกิด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 อภิรักษ์ ใจมั่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

มานิตย์ กอปรกิจงาม

09 กันยายน 2564 07:16:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,288.000	10.84	13,961.92	1.3607	14.74	18,997.98
2	2. งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	346.000	573.49	198,427.54	1.3607	780.34	270,000.35
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	3.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	3,888.000	80.70	313,761.60	1.3607	109.80	426,935.40
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,888.000	31.58	122,783.04	1.3607	42.97	167,070.88
5	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	12,400.000	14.21	176,204.00	1.3607	19.33	239,760.78
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

มานิตย์ กอปรกิจงาม

09 กันยายน 2564 07:15:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	3,888.000	218.63	850,033.44	1.3607	297.48	1,156,640.50
7	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,400.000	218.12	2,704,688.00	1.3607	296.79	3,680,268.96
8	5. งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	704.000	290.00	204,160.00	1.3607	394.60	277,800.51
9	6. งานตีเส้น Rumble Strips	ตร.ม.	90.000	450.00	40,500.00	1.3607	612.31	55,108.35
							รวมราคากลาง	6,292,583.71

มานิตย์ กอปรกิจงาม

09 กันยายน 2564 07:15:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

(มานิตย์ กอปรกิจงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นัทฐิวุฒิ ผลเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิรักษ์ ใจมั่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิตย์ กอปรกิจงาม

09 กันยายน 2564