

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

แบบ ปร. 5

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านพลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	467,049.88	1.3607	635,514.77	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			635,514.77	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม)			635,500.00	
<p>(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอยืนยันกำหนดใช้ราคาค่างานก่อสร้างเดิม) ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>					
		จำนวนเงินงบประมาณ		625,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	870.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	718.39	บาท / ม.		


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมบูรณสุข หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านพลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานิตย์ กอปรกิจงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายนิติวิฑูฒิ ผลเกิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติวิฑูฒิ ผลเกิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นายมานิตย์ กอปรกิจงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ใจมั่น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นางลำตวน ยอดภิรมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายพนม ดวงราชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร

ปริมาณงาน - งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

- งานหล่อทางหินคลุกวางเสี้ยข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.96 ลบ.ม.

- งานก่อสร้างคันกั้น คสล. ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 จุด หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม.

- งานวางท่อระบายน้ำขนาด คสล. Ø 0.40x1.00 ม. ขึ้น 3 จำนวน 2 จุด รวม 15 ท่อน

- งานดินถมคันทาง ปริมาณดินถมต้องไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

- งานป้ายระขะขลิบพื้นผิวโครงการก่อนและหลังดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านพลวง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการก่อสร้างท้องถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) แบบเลขที่ ทด-2-203 แผ่นที่ 14

ฝ่ายประมาณราคาหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ราคาประเมิน ราคาขายปลีก ประจำเดือน 24 พฤษภาคม 2565 (ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน เมษายน 2565)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยดินทางเดิมรวมไหล่ทาง	939.60	ตร.ม.	-	-	1.76	1,653.70	1,653.70	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับ(ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับ(หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขีปนูปรับทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	80.00	ลบ.ม.	101.46	8,116.80	-	-	8,116.80	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	งานทนายรองโด้ผิวทางคอนกรีต	43.50	ลบ.ม.	445.00	19,357.50	-	-	19,357.50	
9	ผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	870.00	ตร.ม.	462.19	402,105.30	-	-	402,105.30	
10	งานเหล็กเสริม								
	*ราคาแรงงานค่าไม้แบบ,ค่าเหล็กตะแกรง,ค่าไม้คอนกรีต,ค่าแรงงานแล้ว								
	*ราคาแรงงานค่าทำท่อน้ำหรือท่อน้ำพอลีน,ค่าพอยตองของท่อ,ค่าแผ่นพลาสติก,ค่า METAL or PVC CAP								
	Expansion Joint RB 19 mm.	25.00	ม.	151.85	3,796.25	-	-	3,796.25	
	Contraction Joint RB 19 mm.	116.50	ม.	63.00	7,339.50	-	-	7,339.50	
	Longitudinal Joint DB 12 mm.	174.00	ม.	67.00	11,658.00	-	-	11,658.00	
11	งานไหล่ทาง	6.96	ลบ.ม.	574.25	3,996.78	-	-	3,996.78	
12	งานก่อสร้างคันกั้น คสล. ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 จุด	4.00	ตร.ม.	344.35	1,377.40	-	-	1,377.40	
	*รวมงานค่าเหล็กตะแกรง,ค่าไม้แบบ,ค่าไม้คอนกรีต,ค่าแรงงานแล้ว								
13	งานวางท่อระบายน้ำขนาด คสล. Ø 0.40x1.00 ม. ขึ้น 3 จำนวน 2 จุด	15.00	ท่อน	509.91	7,648.65	-	-	7,648.65	
	*รวมงานค่าขนท่อ,ค่ารั้วคานแนว,ค่าแรงงานแล้ว								
14	งานป้ายระขะขลิบพื้นผิวจราจร (ก่อนดำเนินการ)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
15	งานป้ายระขะขลิบพื้นผิวจราจร (หลังดำเนินการ)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น							467,049.88	

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงาน และแบบก่อสร้างก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้ละเอียดและมีประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง ในรายละเอียดปริมาณงาน และแบบก่อสร้าง

หากมีข้อขัดแย้งในรายละเอียดใดๆ ก็ต่อมารายละเอียดที่ทางราชการได้ประโยชน์ โดยผู้เสนอราคาเมื่อได้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่คิดมูลค่างานเพิ่มเติมในงาเมก่อสร้างครั้งนี้